

HOTELI MAKARSKA d.d.  
Šetalište dr. Franje Tuđmana 1  
21 300 M a k a r s k a

oglašavaju javni poziv za prikupljanje ponuda za

## **MODERNIZACIJU PERSONALNOG DIZALA U HOTELU DALMACIJA, Makarska**

(Podaci za izradu ponude)

Modernizacijom dizala treba postići:

- potpunu usklađenost dizala s važećim propisima (PRAVILNIK O SIGURNOSTI DIZALA NN 55/10, EN81-80)
- visoku razinu sigurnosti, pouzdanosti i udobnosti korištenja

### **OSNOVNI PODACI O POSTOJEĆEM DIZALU**

<b>Opis</b>	<b>Postojeći podaci i parametri</b>	<b>Zahtjevani parametri</b>
Tip dizala	električno sa strojarnicom gore	električno sa strojarnicom gore
Proizvođač	„Rade Končar“	-
Ovjes	1:1	1:1
Nosivost	300 kg	300 kg
Brzina	0,8/0,2 m/s	0,8 m/s frekventno
Snaga motora	7 kW	7 kW
Upravljanje	pozivno	Simplex DCL
Broj ulaza	12	12
Broj stranica	12	12
Kabinska vrata	dvodjelna drvena	četverodjelna automatska teleskopska
Vrata voznog okna	ručna okretna vrata	ručna okretna vrata 700/2000
Dimenzije kabine (šxdxv)	1000x1200x2200	1000x1200x2200

Potrebno je ugraditi /nadograditi/ ili zamijeniti sljedeću opremu kako bi dizala bila u potpunosti usklađena sa propisima i suvremenim trendovima:

- Upravljačka grupa: simplex sabirno (DCL) s frekventnom regulacijom i sustavom za očitavanje položaja kabine
- Razvodni ormar u strojarnici s automatskim osiguračima i utičnicama
- NOVA kabina s automatskim vratima / komplet
- Signalizacija
- Uređaj za mjerenje tereta u kabini

### **OPIS OPREME U OKVIRU MODERNIZACIJE**

#### **1) UPRAVLJAČKA GRUPA**

Simplex sabirno (DCL), frekventno regulirana, s pripadajućim ožičenjem i karakteristikama:

- sustav za pozicioniranje položaja kabine s permanentnim magnetima i čitačima
- automatska zaštita pogonskog elektromotora
- mikroprocesorsko upravljanje
- upravljanje automatskim vratima kabine s reguliranim pogonom
- napajanje panik rasvjete i alarma u kabini
- sustav za očitavanje položaja kabine

## 2) RAZVODNI ORMAR

Komplet s priborom

- glavna grebenasta sklopka s mogućnošću zaključavanja
- automatski osigurači
- zaštitna sklopka pogonskog elektromotora
- izmjenični prekidač rasvjete voznog okna
- priključnica sa zaštitnim kontaktom

## 3) KABINA

Isporuka i ugradnja nove željezne kabine sa četverodjelnim centralnim automatskim vratima, komplet sa podom i stropom.

## 4) SIGNALIZACIJA

### **SIGNALIZACIJA U KABINI**

Upravljačka kutija sa digitalnim pokazivačem položaja kabine i smjera daljnje vožnje, tipkom alarma, tipkom za zatvaranje vrata, signalizacijom preopterećenja, tipkom STOP

### **SIGNALIZACIJA NA STANICAMA**

Pokazivač položaja kabine u glavnoj stanici 16-segmentni LCD pokazivač sa smjerom daljnje vožnje

Pozivne kutije s mehaničkim tipkalom

SHL pokazivač smjera daljnje vožnje – zaseban

## 5) UREĐAJ ZA MJERENJE TERETA U KABINI

Uređaj koji mjeri (s velikom točnošću) teret u kabini, te u slučaju prekoračenja dopuštene nosivosti nije moguće upravljati kabinom.

## 6) USKLAĐIVANJE S PROPISIMA

Ograda na krovu kabine, zaštita otvora nosive užadi, brava vrata strojarnice, izolacijski tepih ispred grupe upravljanja i razvodne ploče, montaža ručnog kola, knjiga održavanja, natpisi, obavijesti, upute, oznake.

## 7) UKLJUČITI OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA DIZALA OD STRANE OVLAŠTENE INSTITUCIJE I PREDAJU DIZALA KORISNIKU

**U ponudi navesti:**

- **CIJENA BEZ PDV-a:**
- **UVJETI PLAĆANJA** (avansni dio, dio po isporuci materijala, dio po montaži i puštanju u rad);
- **JAMSTVENI ROK** za ugrađenu opremu i radove (minimalno 12 mjeseci);
- **ROKOVE:** a) za isporuku opreme  
b) za montažu, puštanje u pogon, tehnički pregled i primopredaju  
(ukupan rok ne smije biti duži od 12 tjedana)

**Rok za dostavu ponuda** je 11.11.2013. godine na adresu:

Hoteli Makarska d.d. , Šet. dr. Franje Tuđmana 1, 21 300 Makarska, s naznakom: Ne otvarati  
– ponuda za personalni lift“

Hoteli Makarska d.d.